

SMBVAS

116 grande rue

76570 LIMESY



DCE

CENTRE EAU RISQUE ET TERRITOIRE

-
76743 - VILLERS ECALLES

Décomposition de prix globale et forfaitaire (DPGF)

Lot N°06 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE - CARRELAGE



Architecte mandataire

Atelier TECTE
26 rue Saint Jacques
76600 LE HAVRE
Tel : 02 35 21 26 45 Email : baje@architectes.org



Economiste de la construction

ARCAADE
18 route de la Vienne
76730 ST MARDS
Tel : 02 35 06 17 34 Email : arcaade@arcaade.fr



BET courants forts et faibles

DELTA FLUIDES
18 Rue Bailly
76400 FECAMP
Tel : 02 35 28 22 23 Email : deltafluides.fecamp@wanadoo.fr



BET Structure

IDA 76
31 Route de Darnétal
76000 ROUEN
Tel : 02 35 74 45 77 Email : bet@ida76.fr



BET Fluides

BET LECACHEUR
24 Le Bourg
76790 LES LOGES
Tel : 02 35 27 97 45 Email : loic.brachais@be-lecacheur.fr



VRD - Paysagiste

Agence TOPO
89 rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE
Tel : 02 35 41 40 54 Email : agencetopo@wanadoo.fr

	U	Quantité indicative	Quantité de l'entreprise	Prix en €	Total en €
1 DESCRIPTION DES TRAVAUX					
1.1 PREPARATION DES SOLS					
1.1.1 Enduit de lissage et de ragréage					
1.1.1 1 ▶ Sur dalle dressée, ou sur chape, enduit de ragréage P4 S de 4 mm d'épaisseur (6 Kg au m²).	m²	100,84			
1.1.2 Ponçage mécanique					
1.1.2 1 ▶ Ponçage de dalle ragréée :	m²	98,20			
1.2 REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE					
1.2 1 ▶ Sol caoutchouc en dalles planes, aspect unicolore.	M2	98,20			
1.3 PLINTHE SEMI-RIGIDE :					
1.3 1 ▶ Plinthe semi-rigide de 80 mm de hauteur.	ml	7,63			
1.4 CARRELAGE					
1.4.1 Systeme d'étanchéité liquide (SEL)					
1.4.1 1 ▶ Système d'étanchéité liquide sur support neuf :	m²	94,68			
1.4.2 Grès cérame					
1.4.2 1 ▶ Grès cérame 30 x 30, antidérapant résistance u4 p4 :	m²	14,66			
1.4.2 2 ▶ Grès cérame 60 x 60, résistance U4 P4 :	m²	86,43			
1.4.2 3 ▶ Grès cérame 30 x 30, résistance U4 P4 :	m²	2,64			
1.4.2 4 ▶ Grès cérame 30 x 30, antidérapant résistance u4 p4 :	m²	3,53			
1.4.2 5 ▶ Plinthe 10 x 30	ml	42,08			
1.4.2 6 ▶ Plinthe 10 x 60	ml	75,15			
1.5 REVETEMENT MURAL					
1.5.1 Système de protection à l'eau sous revêtement mural					
1.5.1 1 ▶ SPEC sur support neuf	m²	84,05			
1.5.2 FAIENCE					
1.5.2 1 ▶ Revêtement mural de faience 15 x 15	m²	93,96			
1.6 ACCESSOIRES					
1.6.1 Barres de seuils et de finition					
1.6.1 1 ▶ Barre de seuil type "carrelage"	ml	3,50			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DESCRIPTION DES TRAVAUX				
Total Lot N°06 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE - CARRELAGE				

Valeur économique : date de remise des offres - 1 mois

L'entrepreneur certifie avoir vérifié la présente décomposition de son offre globale et forfaitaire et engage sa responsabilité sur cette décomposition.

Lu et accepté par l'entrepreneur du présent lot pour être annexé à son acte d'engagement

L'entrepreneur le / / 2016