

SMBVAS

116 grande rue

76570 LIMESY



DCE

CENTRE EAU RISQUE ET TERRITOIRE

-
76743 - VILLERS ECALLES

Décomposition de prix globale et forfaitaire (DPGF)

Lot N°05 MENUISERIES INTÉRIEURES - PLÂTRERIE SÈCHE -PLAFONDS SUSPENDUS



Architecte mandataire

Atelier TECTE
26 rue Saint Jacques
76600 LE HAVRE
Tel : 02 35 21 26 45 Email : baje@architectes.org



Economiste de la construction

ARCAADE
18 route de la Vienne
76730 ST MARDS
Tel : 02 35 06 17 34 Email : arcaade@arcaade.fr




BET courants forts et faibles

DELTA FLUIDES
18 Rue Bailly
76400 FECAMP
Tel : 02 35 28 22 23 Email : deltafluides.fecamp@wanadoo.fr



BET Structure

IDA 76
31 Route de Darnétal
76000 ROUEN
Tel : 02 35 74 45 77 Email : bet@ida76.fr



BET Fluides

BET LECACHEUR
24 Le Bourg
76790 LES LOGES
Tel : 02 35 27 97 45 Email : loic.brachais@be-lecacheur.fr



VRD - Paysagiste

Agence TOPO
89 rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE
Tel : 02 35 41 40 54 Email : agencetopo@wanadoo.fr

	U	Quantité indicative	Quantité de l'entreprise	Prix en €	Total en €
1 ISOLATION THERMIQUE					
1.1 Isolation verticale					
1.1 1		► Panneaux semi rigide de liège de 100 mm pour remplissage de demi cloison	m²	38,46	
1.1 2		► Panneaux de laine de roche semi rigide 100 mm	m²	234,71	
1.2 Isolation de plafond					
1.2.1 Isolation à base de laine de verre					
1.2.1 1		► Epaisseur 240 mm	m²	155,72	
2 PLÂTRERIE SÈCHE					
2.1 CLOISONS COURANTES A DOUBLES PLAQUES DE 98 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :					
2.1 1		► Cloison 98/48 :Hydro H1 de 13, (2 plaques par parement) :	m²	3,64	
2.1 2		► Cloison 98/48 : standard HD de 13, (2 plaques par parement) :	m²	93,88	
2.2 CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :					
2.2 1		► 72/48 : Hydro de13, 1 plaque H1 de 13 (1 plaque par parement) :	m²	39,71	
2.2 2		► 72/48 : standard de 13, 1 standard de 13 (1 plaque par parement) :	m²	14,18	
2.3 DEMI CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE OSSATURE DE 48 mm AVEC ISOLANT :					
2.3 1		► Demi cloison 61/48 : plaque H1 Hydrofuge de 13	m²	126,89	
2.3 2		► 61/48 : standard de 13, 1 standard de 13 (1 plaque par parement) :	m²	140,80	
2.3 3		► Demi cloison 61/48 une plaque M0	m²	5,44	
2.4 HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES EN PLAQUES DE PLATRE					
2.4 1		► Plaques standards de 12,5 mm d'épaisseur.	m²	143,40	
2.4 2		► Plaques hydrofuges de 12,5 mm d'épaisseur.de type H1 non cartonnée et renforcée fibre des deux cotés	m²	141,42	
2.5 PLAFOND NON DEMONTABLE EN PLAQUES DE PLATRES					
2.5.1 Ossatures primaires pour plafonds					
2.5.1 1		► Ossature primaire PRIM STIL 100	m²	125,25	
2.5.2 Plaques de plâtre pleines					
2.5.2 1		► Plaques hydrofuges de 12,5 mm d'épaisseur.de type H1 non cartonnée et renforcée fibre des deux cotés	m²	45,06	
2.5.2 2		► Plaques de plâtre CF 1 H sous ossature primaire	m²	18,71	
2.5.2 3		► Plaques de plâtre standard	m²	147,93	
2.5.2 4		► Coffres à rideaux	m²	30	
2.5.3 Plaques de plâtre perforées					
2.5.3 1		► Plaque de platre perforée rigitone	m²	16,91	
3 MENUISERIES INTÉRIEURES					
3.1 PORTES DE COMMUNICATION ET DE PROTECTION AU FEU					

	U	Quantité indicative	Quantité de l'entreprise	Prix en €	Total en €
3.1.1 PORTES VITREES OU A REMPLISSAGE					
3.1.1 1 ▶ Porte avec cadre en bois et panneaux de remplissage, 2 vantaux EW30, (930+530) x 2040 hauteur, EW 30	u	1,00			
3.1.1 2 ▶ Porte avec cadre en bois et panneaux de remplissage, 930 x 2040 hauteur, 1 vantail EW30	u	4,00			
3.1.1 3 ▶ Porte avec cadre en bois vitrée, 930 x 2040 hauteur, 1 vantail EW30	u	5,00			
3.1.2 PORTES À ÂME PLEINE					
3.1.2 1 ▶ Stratifié, âme pleine, 730 x 2040 hauteur, 1 vantail EW30 BCC	u	1,00			
3.1.2 2 ▶ Stratifié, âme pleine, 930 x 2040 hauteur, 1 vantail EW30 BCC	u	2,00			
3.1.2 3 ▶ Stratifié, âme pleine, 930 x 2040 hauteur, 1 vantail EW30	u	8,00			
3.1.2 4 ▶ Porte coupe-feu 1/2 heure à huisserie métallique, finition stratifiée, largeur 930 x 2040 hauteur	u	3,00			
3.1.3 EQUIPEMENT DES PORTES					
3.1.3 1 ▶ Dimensions : 1.60 m x 0.20 m hauteur	u	1,00			
3.1.3 2 ▶ Dimensions : 1.04 m x 0.20 m hauteur	u	9,00			
3.1.3 3 ▶ Cylindre sur Organigrame pour l'ensemble du Projet	u	25,00			
3.1.3 4 ▶ Oculus 200 x 800 mm EW30	u	10,00			
3.1.3 5 ▶ Signalétique polyvalente dimensions 90 x 170 mm de hauteur.	u	22,00			
3.1.3 6 ▶ Butoir de portes vertical à fixer au sol	u	25,00			
3.1.3 7 ▶ Ferme porte à glissière	u	8,00			
3.1.3 8 ▶ Poignée de tirage de porte	u	3,00			
3.1.3 9 ▶ Equipement porte 2 vantaux	u	1,00			
3.2 PARQUETS					
3.2.2 Parquets massifs					
3.2.2 1 ▶ Parquet massif brut, pose à l'anglaise cloué sur lambourdes, Pin	m²	49,95			
3.2.3 Finitions des parquets					
3.2.3 1 ▶ Replanissage & ponçage, parquet neuf.	m²	49,95			
3.2.4 Rénovation de lames :					
3.2.4 1 ▶ Remplacement ou rajout de lames de parquet existant	ens	1,00			
3.3 PLINTHES BOIS					
3.3 1 ▶ En sapin du nord 10 x 50 mm	ml	182,76			
3.4 FAÇADE DE PLACARD ET AMENAGEMENT					
3.4.1 Façade de placard menuisé					
3.4.1 1 ▶ Placard menuisé: 0.60 m x 2.10 m ht	u	3,00			
3.4.1 2 ▶ Placard menuisé: 0.70 m x 1.40 m ht	u	1,00			
3.4.1 3 ▶ Placard menuisé: 0.85 m x 2.50 m ht	u	2,00			
3.4.1 4 ▶ Placard menuisé: 0.90 m x 2.50 m ht	u	2,00			
3.4.2 Aménagements de placards et étagères					
3.4.2 1 ▶ Etagère sur crémaillère : 0.60 x 0.60 m	ens	1,00			
▶ Etagère sur crémaillère	ens	3,00			
3.4.2 2 ▶ Etagère sur crémaillère : 0.60 m	u	2,00			
3.4.2 3 ▶ Etagère réglable 0.70 m	u	1,00			
3.4.2 4 ▶ Etagère sur crémaillère : 0.85 m	u	2,00			
3.4.2 5 ▶ Etagère sur crémaillère : 0.90 m	u	2,00			

	U	Quantité indicative	Quantité de l'entreprise	Prix en €	Total en €
3.5					
3.5 1					
3.6					
3.6 1					
3.7					
3.7.1					
3.7.1 1					
3.8					
3.8.1					
3.8.1 1					
3.8.2					
3.8.2 1					
3.8.2 2					
3.8.2 3					
3.8.2 4					
3.8.2 5					
3.8.2 6					
3.8.2 7					
3.8.2 8					
3.8.2 9					
3.8.2 10					
3.8.2 11					
3.8.2 12					
3.9					
3.9.1					
3.9.1 1					
3.9.2					
3.9.2 1					
3.9.2 2					
3.10					
3.10 1					
3.11					
3.11 1					
3.12					
3.12 1					
3.13					
3.13 1					
3.14					
3.14 1					
3.15					
3.15 1					
3.15 2					
3.15 3					
3.15 4					
3.15 5					

	U	Quantité indicative	Quantité de l'entreprise	Prix en €	Total en €
3.16					
3.16.1					
3.16.1 1	▶ Boite à lettre à simple module double face inox	u			
4	PLAFONDS SUSPENDUS				
4.1	DISPOSITIF ACOUSTIQUE				
4.1 1	▶ Nappes acoustiques	ens	4,00		
4.2	PLAQUES A BORDS DROITS SUR OSSATURE APPARENTE :				
4.2 1	▶ Modules 600 x 600 x 12.5 Plaque de plâtre perforée	m²	111,93		
4.2 2	▶ Modules 600 x 600 x 12 Classement Humidité	m²	16,95		
4.3	ARRET DE FAUX PLAFONDS ET SOFFITES				
4.3 1	▶ Arrêt de faux plafond droit en plaque de plâtre	m²	4,95		

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
ISOLATION THERMIQUE PLÂTRERIE SÈCHE MENUISERIES INTÉRIEURES PLAFONDS SUSPENDUS				
Total Lot N°05 MENUISERIES INTÉRIEURES - PLÂTRERIE SÈCHE -PLAFONDS SUSPENDUS				

	U	Quantité indicative	Quantité de l'entreprise	Prix en €	Total en €
6 MENUISERIES INTÉRIEURES					
6.1 MOBILIER					
6.1 1 ► PSE 4 : Meuble Banque d'accueil droite	ens	1,00			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
MENUISERIES INTÉRIEURES				
Total Lot N°05 MENUISERIES INTÉRIEURES - PLÂTRERIE SÈCHE -PLAFONDS SUSPENDUS				

